

Sprint 2

Planteamiento de la Configuración de Red

En este Sprint se empieza a pensar cómo será la red, pero todavía sin configurarla completamente. Aquí se decidirá cómo se conectarán los edificios, dónde estarán los racks, qué zonas necesitarán conexión cableada, dónde habrá Wi-Fi y qué dispositivos principales se usarán.

Objetivos del Sprint 2

- Decidir dónde estará el rack principal.
- Decidir si habrá racks secundarios en cada edificio.
- Plantear la conexión entre edificios.
- Definir qué equipos de red se usarán.
- Plantear las redes necesarias.
- Pensar qué zonas serán públicas, privadas o críticas.
- Decidir dónde estarán los servidores.

Ubicación de los Racks

El rack principal estará en el Edificio D, planta 2, dentro de la sala de servidores y comunicaciones. Este edificio será el centro técnico del campus, porque allí estarán:

- Router principal
- Firewall
- Switch core
- Servidores
- Sistema de copias de seguridad
- Conexión principal a internet

Además, cada edificio tendrá un rack secundario en una sala técnica propia:

Edificio	Ubicación del Rack Secundario
Edificio A	Planta 1, sala técnica de administración
Edificio B	Planta 1, sala técnica junto a aulas de informática
Edificio C	Planta 1, sala técnica de laboratorios

Edificio	Ubicación del Rack Secundario
Edificio D	Planta 2, sala de servidores principal (rack principal)

